

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Obec Rosovice

Rosovice 60, Rosovice

zastoupený: starosta obce Jan Gregorek, nar. 9.8.1967

kontakt: tel. 724 188 06, e-mail: starosta@rosovice-obec.cz

IČO: 00243191

DIČ: X

(dále objednatel)

a

STRABAG a.s.

zastoupený: Ing. Martinou Olexovou a Davidem Müllerem, dle plné moci z 8. 1. 2025

kontakt: Ing. Vlastimil Ptáček, +420 724 145 329, vlastimil.ptacek@strabag.com

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

(dále zhotovitel)

tuto

Smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. II. popsané dílo za sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II.

Předmět plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele **CHODNÍK MEZI OBCEMI ROSOVICE A HOLŠINY – II. etapa** v kat. území Rosovice dle uvedených položek v oceněném výkazu výměr, který je přílohou č.1 této smlouvy.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s rozsahem díla, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

III.

Doba splnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla po předání staveniště v závislosti na počasí. Nejpozději však **17. 3. 2025**
- 2) Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: **do 16. 6. 2025**
- 3) Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění stavby skryté překážky znemožňující její provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost bude zhotovitel povinen oznámit bezodkladně, nejpozději do dvou dnů objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně provedení stavby a podmínkách jejího provedení.
- 4) Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné stavbu dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení stavby.

IV.

Splatnost a platební místo

Cena díla

- 1) Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy

ve výši **4 586 828,42 Kč bez DPH** (slovy: čtyři miliony pět set osmdesát šest tisíc osm set dvacet osm korun českých čtyřicet dva haléřů), a **5 550 062,39 Kč s 21 % DPH** (slovy: pět milionů pět set padesát tisíc šedesát dva korun českých třicet devět haléřů). Podkladem pro takto stanovenou cenu byly rozpočty, které jsou součástí této smlouvy (příloha č.1).

- 2) Veškeré případné vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny včetně jejich ceny objednatelem, jinak nebudou proplaceny.
- 3) Fakturace bude uplatňována po měsíci po provedení prací dle výkazu výměr a doplatek bude vyúčtován po převzetí díla. Splatnost faktur 14 dní.

V.

Povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést stavbu včas a předat stavbu bez vad a nedodělků.
- 2) Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy. Odpovídá za škody vzniklé na stavbě za podmínek stanovených zákonem.
- 3) Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník a provádět každodenní záznamy do stavebního deníku. Do deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce také objednatel, stavební dozor objednatele, zástupce autora projektu a zmocnění zástupci objednatele.
- 4) Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli minimálně tři pracovní dny předem provedení důležitých stavebních činností, aby objednatel mohl namísto zkontrolovat provedení stavebních prací, zejména těch, u kterých bude v důsledku postupu stavby jejich kontrola později nemožná (např. při betonářských pracích, zakrytí některé části stavby jinou částí stavby apod.). Je rovněž povinen veškeré vícepráce zaznamenat do stavebního deníku a před jejich započítáním nechat odsouhlasit objednatelem.
- 5) Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrol průběhu prací prováděných objednatelem.
- 6) Zhotovitel se zavazuje dodat veškeré atesty a prohlášení o shodě od použitých materiálů.
- 7) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí stavby.

VI.

Povinnosti objednatele

- 1) Objednatel se zavazuje zajistit veškerá potřebná vyjádření a souhlasy příslušných úřadů a předat zhotoviteli kopie.
- 2) Objednatel se zavazuje předat staveniště nejpozději do 3 dnů po podpisu této smlouvy.
- 3) Objednatel se zavazuje platit vystavené a jím odsouhlasené daňové doklady

v termínech splatnosti dle této smlouvy.

4) Objednatel oznámí zhotoviteli jméno osoby jím pověřené prováděním stavebního dozoru zápisem do stavebního deníku.

5) Objednatel se zavazuje průběžně sledovat obsah stavebního deníku a provedeným zápisům připojovat své stanovisko.

VII.

Sankce

1) Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu ukončení díla dle článku III. odst. 1. této smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1) Zhotovitel je povinen zaslat písemné oznámení objednavateli nejpozději 5 dnů přede dnem, kdy bude stavba připravena k odevzdání. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout termín předání a převzetí stavby.

2) Zhotovitel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré protokoly, revize a atesty tak, aby bylo možno provést úspěšně řízení o užívání stavby.

3) Zhotovitel je povinen zúčastnit se na žádost objednatele řízení, kterým se stavba povoluje k užívání.

4) Zápis o převzetí stavby pořizuje objednavatel. Kromě údajů obvyklých se v zápise uvede zejména soupis příloh a popřípadě i záznam o nutných, dodatečných pracích za úhradu. Jestliže objednavatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, se provede další přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlašuje, že dílo přebírá.

IX.

Záruční podmínky

1) Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout záruku za jakost v délce 48 měsíců ode dne převzetí díla objednatel.

- 2) Vady musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
- 3) Pokud je vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.
- 4) Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel má právo od smlouvy okamžitě odstoupit.

X.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy.

V Rosovicích dne dle el. podpisu:

OBJEDNATEL:

Jan Gregorek
Digitálně podepsal Jan Gregorek
Datum: 2025.02.27 13:42:48 +01'00'

Obec Rosovice
Jan Gregorek, starosta

V Praze dne dle el. podpisu:

ZHOTOVITEL: Ing. Vlastimil Ptáček Digitálně podepsal Ing. Vlastimil Ptáček
Datum: 2025.02.26 09:01:04 +01'00'

Ing. Martina Olexová
Digitálně podepsal Ing. Martina Olexová
Datum: 2025.02.27 10:15:11 +01'00'

STRABAG a.s.
Ing. Martina Olexová, zmocněnec

David Müller
Digitálně podepsal David Müller
Datum: 2025.02.26 09:52:05 +01'00'

STRABAG a.s.
David Müller, zmocněnec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rosovice - chodník mezi obcemi Rosovice a Holšíny - 2.etapa	CPV	45233100-0
Název objektu	SO 101 Chodník, SO 301 Dešťová kanalizace	Místo	
Název části	Rozpočet stavby	Rosovice	
Objednatel	Obec Rosovice, Rosovice č.p.60, 262 11 Rosovice	IC	DIČ
Projektant části:	Lucida s.r.o., Marie Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	60838744	CZ 60838744
Zpracoval:	zpracoval ing. Jan Beneš a ing. Josef Stanko		
Rozpočet číslo		Dne	
		20.02.2025	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v							
A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové	C	Náklady na umístění stavby		
1	SO 101 celkem	2 297 401,30	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveníště	
2	SO 301 celkem	2 105 556,09	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3	ON+VRN celkem	183 871,02	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4	celkem		11		16	Provozní vlivy	
5	celkem				17	Ostatní	
6	celkem				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	4 586 828,42	12	DN (ř. 8-11)	0		
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">4 586 828,42</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">Základ daně</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">snížená</td> <td style="text-align: center;">15,0</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">základní</td> <td style="text-align: center;">21,0</td> <td style="text-align: center;">4 586 828,42</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">5 550 062,39</td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH		4 586 828,42	DPH	%	Základ daně	snížená	15,0	0,00	základní	21,0	4 586 828,42	Cena s DPH		5 550 062,39	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
D Celkem bez DPH		4 586 828,42																						
DPH	%	Základ daně																						
snížená	15,0	0,00																						
základní	21,0	4 586 828,42																						
Cena s DPH		5 550 062,39																						
E Přípočty a odpočty																								
Dodá zadavatel	0,00																							
Klouzavá doložka	0,00																							
Zvýhodnění	0,00																							

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Rosovice - chodník mezi obcemi Rosovice a Holšiny - 2.etapa

Objekt : rekapitulace stavebních souborů

Cenová soustava ÚRS 2023-02

Datum: 27.11.2023

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Rekapitulace jednotlivých stavebních souborů

SO 101	Chodník	2 297 401,30 Kč
SO 301	Dešťová kanalizace	2 105 556,09 Kč
ON a VRN	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	183 871,02 Kč

celkem BEZ DPH v Kč**4 586 828,42 Kč**

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Rosovice - chodník mezi obcemi Rosovice a Holšiny - 2.etapa

Objekt : SO 101 Chodník

Cenová soustava ÚRS 2023-02

Datum: 27.11.2023

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

1 Příprava území**94 261,00**

1	113106491	Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překozech se spárami zalitými živici strojně pl přes 15 m2	m2	97,50	192,46	18 764,85
		"vybourání stávajících betonových panelů ve svahu (rozměr 1,5x1,0m, tl. 150mm)" 97,5				
2	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	87,10	245,38	21 372,60
		"odečteno AutoCAD vozovka 87,1 skutečná tl 340 mm" 87,1				
3	113107183	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	87,10	211,70	18 439,07
		"odečteno AutoCAD vozovka, skutečná tl 110 mm" 87,1				
4	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	174,30	106,43	18 550,75
5	966008212	Bourání odvodňovacích žlabů z betonových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	65,00	173,21	11 258,65
6	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	9,00	489,06	4 401,54
7	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,00	736,77	1 473,54
		"přemístění označení obce do nové pozice a dopravní značka"2				

12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky**172 971,84**

8	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	570,00	73,68	41 997,60
		"výpočet množství pro odvoz 57 m3" 57				
9	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	216,00	534,86	115 529,76
		"výkopy pro komunikace a palisády" 216				
10	122651211	Odkopávky a prokopávky provedené v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7 skalní frézou do 20 m3	m3	4,32	3 575,11	15 444,48
		"výkopy předpoklad skála 2%"4,32				

16 Zemní práce - přemístění výkopku**254 150,23**

11	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	300,63	170,41	51 230,36
		"57+216+4,32+23,31 nová ornice" 300,63				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Rosovice - chodník mezi obcemi Rosovice a Holšiny - 2.etapa

Objekt : SO 101 Chodník

Cenová soustava ÚRS 2023-02

Datum: 27.11.2023

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
12	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,50	72,28	614,38
		"zásypy komunikace " 8,5				
13	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	297,63	195,17	58 088,45
		"57+216+4,32+23,31 nová ornice - 8,5 zásypy"				
14	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 5x	m3	1 488,15	19,52	29 048,69
15	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	274,32	32,53	8 923,63
16	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	493,77	208,18	102 793,04
		297,63-23,31 ornice = 274,32*1,8				
17	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,50	406,08	3 451,68

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

67 681,59

18	182351123 R	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	233,10	74,54	17 375,27
		"skutečná tl 100 mm" 233,1				
19	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	<i>t</i>	<i>39,62</i>	<i>390,33</i>	<i>15 464,87</i>
		<i>23,31*1,7</i>				
20	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	233,10	13,53	3 153,84
21	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	<i>kg</i>	<i>7,77</i>	<i>234,20</i>	<i>1 819,73</i>
22	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	343,90	43,69	15 024,99
23	182151111	Svahování v zářezech v hornině těžitelnosti I, skupiny 1 - 3	m2	249,00	59,61	14 842,89

12 až 9 Odkopávky a prokopávky v aktivní zóně (bude uplatněno pouze při případné výměně zemín v aktivní zóně) po odsouhlasení TDI

189 410,11

24	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	55,02	534,86	29 428,00
		137,56*0,4=55,02 "bude prováděno pouze v případě nevhodných zemín na silniční pláni-čerpáno po odsouhlasení TDI"				
25	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	55,02	170,41	9 375,96

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Rosovice - chodník mezi obcemi Rosovice a Holšíny - 2.etapa

Objekt : SO 101 Chodník

Cenová soustava : ÚRS 2023-02

Datum: 27.11.2023

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
26	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,02	195,17	10 738,25
27	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 5x	m3	275,12	19,52	5 370,34
28	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku	m3	55,02	32,53	1 789,80
29	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	99,03	208,18	20 616,07
		55,02*1,8				
30	457572214	Podklad z kameniva těžného hrubého 32-63 mm se zhutněním	m3	55,02	1 277,77	70 302,91
		"(položky budou čerpány pouze v případě výměny aktivní zóny) může být použito recyklované kamenivo" 55,02				
31	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	110,04	379,76	41 788,79
		"(položky budou čerpány pouze v případě výměny aktivní zóny) může být použito recyklované kamenivo "110,04				

3 Svislé konstrukce - palisády

101 691,13

32	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu výše přes 500 do 1000 mm	m	24,40	1 550,27	37 826,59
33	59228414	palisáda betonová tyčová půlkulatá 175 x 200 x 1000 přírodní	kus	141,00	452,94	63 864,54

4 Vodorovné konstrukce

3 478,64

34	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,40	8 696,60	3 478,64
		"základové patky značky a označení obce" 0,4				

5a Komunikace z asfaltu tl 450 mm

250 817,59

35	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	167,80	312,15	52 378,77
		"odečteno AutoCAD plocha komunikace vč obrub" 167,8				
36	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	87,10	591,00	51 476,10
37	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	87,10	78,15	6 806,87
38	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	87,10	726,86	63 309,51
39	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	87,10	55,28	4 814,89

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Rosovice - chodník mezi obcemi Rosovice a Hořšiny - 2.etapa

Objekt : SO 101 Chodník

Cenová soustava ÚRS 2023-02

Datum: 27.11.2023

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
40	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	87,10	448,68	39 080,03
41	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živiněm krytu	m	174,30	106,43	18 550,75
42	919122111	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	174,30	82,62	14 400,67

5b Chodník ze zámkové dlažby tl 370 mm

323 394,81

43	564871111	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	318,70	390,19	124 353,55
		"odečteno AutoCAD plocha chodníku vč ohrub" 318,7				
44	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	247,20	401,23	99 184,06
45	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A	m2	4,30	135,31	581,83
46	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	250,00	386,51	96 627,50
47	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	3,00	578,81	1 736,43
48	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	2,00	455,72	911,44

5c Vjezd ze zámkové dlažby tl 370 mm

25 364,24

49	564871011	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	18,90	390,19	7 374,59
		"odečteno AutoCAD plocha vjezdu " 18,9				
50	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,90	401,23	7 583,25
51	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A	m2	5,00	135,31	676,55
52	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	15,00	455,72	6 835,80
53	59245005R	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní	m2	5,00	578,81	2 894,05

5d Obruby ke komunikaci a chodníkům

319 470,13

54	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	170,00	915,97	155 714,90
55	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	162,00	174,95	28 341,90
56	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	6,00	201,23	1 207,38

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Rosovice - chodník mezi obcemi Rosovice a Holšiny - 2.etapa

Objekt : SO 101 Chodník

Cenová soustava ÚRS 2023-02

Datum: 27.11.2023

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
57	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150 mm	m	9,00	148,66	1 337,94
58	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	151,50	746,79	113 138,69
59	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	156,00	126,47	19 729,32

8 Trubní vedení

18 484,32

60	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,00	3 373,29	10 119,87
		"položka ÚRS 2023-01" 3				
61	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce	kus	3,00	2 788,15	8 364,45
		"položka ÚRS 2023-01" 3				

91a Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

28 198,19

62	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,00	2 433,06	4 866,12
		"budou použity demontované značky vč sloupků a označnick obce" 2				
63	40445241	patka pro sloupek Al D 70 mm	kus	2,00	845,72	1 691,44
64	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	4,00	91,08	364,32
65	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	10,10	650,55	6 570,56
		"označení V 11a" 10,1				
66	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	10,10	6,51	65,75
67	938909331	Čištění vozovek metením podkladu ručně krytu betonového nebo živičného	m2	1 500,00	9,76	14 640,00
		"čištění komunikace během výstavby" 1500				

91b Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch DIO

124 749,14

68	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO	kus	28,00	130,11	3 643,08
		"28 ks DIO 8 měsíců " 28				
69	95271118	nájem dopravní značky včetně sloupku podstavce a příchytka za 1 den/nad 7 dní	kus	6 720,00	8,13	54 633,60

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Rosovice - chodník mezi obcemi Rosovice a Holšíny - 2.etapa

Objekt : SO 101 Chodník

Cenová soustava ÚRS 2023-02

Datum: 27.11.2023

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
		"28*240" 6720				
70	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové sestavy se 2 semaforů DIO	kus	2,00	130,11	260,22
		"1 etapa předpoklad použití řízení dopravy 7 měsíců" 2				
71	913411211	Příplatek k mobilní semaforové sestavě se 2 semaforů ZKD den použití	kus	210,00	23,23	4 878,30
		"části etap předpoklad 7 měsíců" 210				
72	95271180	nájem semaforu pro jednosměrné řízení dopravy nad 30 dní /bez baterie/	den	210,00	232,34	48 791,40
73	913911112	Montáž a demontáž akumulátoru olověného 12V/55 Ah	kus	2,00	26,02	52,04
74	913911212	Příplatek k dočasnému užívání akumulátoru 12V/55Ah za první a ZKD den použití	kus	210,00	13,01	2 732,10
75	915222121	Přechodné vodorovné dopravní značení samolepicí retroreflexní fólií s trvanlivostí do 6 měsíců	m	30,00	195,17	5 855,10
		"30 m délkových"3 m2				
76	915222911	Odstranění přechodného vodorovného značení retroreflexní fólií	m	30,00	130,11	3 903,30

997 Přesun sutě

77 178,54

77	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	138,63	85,21	11 812,66
		87,1 *0,11*2,3 "asfalt"	t	22,03		
		1 "směsný odpad"	t	1,00		
		65*0,35 žlabovky "beton"	t	22,75		
		97,5*0,15*2,3"železobeton"	t	33,63		
		87,1 *0,34*2 "kamenivo"	t	59,22		
78	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	59,22	108,43	6 421,22
79	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 14x	t	829,08	9,76	8 091,82
80	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	79,41	108,43	8 610,43
81	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 14x	t	1 111,74	9,76	10 850,58

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Rosovice - chodník mezi obcemi Rosovice a Holšiny - 2.etapa

Objekt : SO 101 Chodník

Cenová soustava ÚRS 2023-02

Datum: 27.11.2023

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
82	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	22,75	169,14	3 847,94
83	997013862	Poplatek za uložení odpadů na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného dle katalogu odpadů 17 01 01	t	33,63	247,21	8 313,67
84	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,00	2 602,20	2 602,20
85	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	59,22	208,18	12 328,42
86	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	22,03	195,17	4 299,60

711 Izolace proti vodě na palisádách**4 714,00**

87	711161212	Izolace proti vodě nopovou folii svisle nopek v 8,0 mm do 0,6 mm	m2	58,60	76,98	4 511,03
88	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě do 6 m	t	0,05	4 059,44	202,97

998 Přesun hmot**241 385,80**

89	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	220,25	777,41	171 224,55
90	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	90,25	777,41	70 161,25

celkem**Kč****2 297 401,30**

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Rosovice - chodník mezi obcemi Rosovice a Holšiny - 2.etapa

Objekt : SO 301 Dešťová kanalizace

Cenová soustava ÚRS 2023-02

Datum: 27.11.2023

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

13 Hloubené vykopávky

283 908,20

1	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	236,78	884,12	209 341,93
		"výstup Rodpac součet " 236,78				
2	1326512111	Hloubení rýh provedené v hornině těžitelnosti třídy III skupiny 7 skalní frézou do 20 m3 strojně	m3	4,74	5 362,67	25 419,06
		"výstup Rodpac 2% " 4,74				
3	128611101	Dolamování odkopávek a prokopávek na dně hornině těžitelnosti III skupiny 7	m3	4,74	10 368,61	49 147,21

15 Roubení

116 774,56

4	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	574,00	156,85	90 031,90
5	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření rýh hl do 2 m	m2	574,00	46,59	26 742,66

16 Přemístění výkopku

187 033,62

6	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	241,52	170,41	41 157,42
7	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	126,28	72,28	9 127,52
		"převoz zásypů po stavbě" 126,28				
8	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	115,24	195,17	22 491,39
		241,52-126,28				
9	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 5x	m3	576,20	19,52	11 247,42
10	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku	m3	115,24	32,53	3 748,76
11	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	230,48	208,18	47 981,33
		115,24*2				
12	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	126,28	406,08	51 279,78
		"zásyp rýh a zásyp zatrubnění" 126,28				

35 Stoky

52 460,35

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Rosovice - chodník mezi obcemi Rosovice a Holšiny - 2.etapa

Objekt : SO 301 Dešťová kanalizace

Cenová soustava ÚRS 2023-02

Datum: 27.11.2023

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
13	359901211	Monitorig stok (kamerová zkouška) nové kanalizace-stoka a přípojka	m	134,40	390,33	52 460,35

4 Vodorovné konstrukce

156 749,03

14	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého vč obsypu	m3	100,36	1 450,84	145 606,30
		"obsyp a podsyp potrubí" 100,36				
15	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	2,50	4 457,09	11 142,73
		"podkladní desky šachet"2,5				

8 Trubní vedení

885 067,56

16	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200	m	54,40	1 487,87	80 940,13
		"přípojky" 54,4				
17	871395241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvého tuhost třídy SN12 DN400	m	89,00	4 542,66	404 296,74
		"kanalizační stoka" 89				
18	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	54,40	325,28	17 695,23
19	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	89,00	650,55	57 898,95
20	894812379	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 /400 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s plastovým konusem výška 2 m	kus	3,00	33 859,77	101 579,31
21	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,00	4 980,95	9 961,90
22	892392141	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 400	úsek	2,00	6 505,51	13 011,02
23	894411131 R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 2 m, na potrubí přes DN 300 do 400	kus	2,00	8 147,00	16 294,00
24	59224038	šachtová dno betonové na potrubí DN 400 100x88,5x23	kus	1,00	10 024,37	10 024,37
25	59224038a	šachtová dno betonové na potrubí DN 400 100x88,5x23 s výtokem do boku na DN 500	kus	1,00	14 232,79	14 232,79
26	59254068	skruže TBS-Q 1000/500/120	kus	2,00	1 848,09	3 696,18
27	59223864R	vyrovnávací prstenec pro šachty DN 1000 výška 100 mm	kus	2,00	379,12	758,24
28	59224075	deska betonová zákrytová DN 1000	kus	2,00	3 723,10	7 446,20

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Rosovice - chodník mezi obcemi Rosovice a Holšiny - 2.etapa

Objekt : SO 301 Dešťová kanalizace

Cenová soustava ÚRS 2023-02

Datum: 27.11.2023

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
29	899311113	Osazení poklopů s rámem do hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,00	1 531,59	3 063,18
30	55241031	<i>poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací</i>	<i>kus</i>	<i>2,00</i>	<i>6 551,70</i>	<i>13 103,40</i>
31	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	134,40	19,52	2 623,49
32	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	134,40	16,04	2 155,78
33	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	9,00	1 339,34	12 054,06
34	59224498	<i>vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>9,00</i>	<i>583,44</i>	<i>5 250,96</i>
35	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	9,00	1 339,34	12 054,06
36	59223857	<i>skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>9,00</i>	<i>291,72</i>	<i>2 625,48</i>
37	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	9,00	1 339,34	12 054,06
38	59223862	<i>skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>9,00</i>	<i>291,72</i>	<i>2 625,48</i>
39	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	9,00	1 339,34	12 054,06
40	59223864	<i>prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm</i>	<i>kus</i>	<i>9,00</i>	<i>252,31</i>	<i>2 270,79</i>
41	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,00	2 126,88	19 141,92
42	55241043	<i>mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec</i>	<i>kus</i>	<i>9,00</i>	<i>4 063,21</i>	<i>36 568,89</i>
43	59223875	<i>koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm</i>	<i>kus</i>	<i>9,00</i>	<i>1 065,21</i>	<i>9 586,89</i>

935

Ostatní konstrukce a práce

392 272,02

44	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	130,00	1 393,90	181 207,00
45	59227003R	<i>žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x630x150mm</i>	<i>m</i>	<i>133,00</i>	<i>286,19</i>	<i>38 063,27</i>
		<i>"referenční výrobek žlabovka TBM/1/65/33" 133</i>				
46	935113111 R	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	26,00	1 187,53	30 875,78
		<i>"osazení dle technologického postupu výrobce vč trnů" 26</i>				
47	935932401 R	<i>polymerbetonový odvodňovací žlab s integrovanou mříží, šířky 0,254m, tř.zat. F900</i>	<i>m</i>	<i>26,00</i>	<i>4 422,75</i>	<i>114 991,50</i>

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Rosovice - chodník mezi obcemi Rosovice a Holšiny - 2.etapa

Objekt : SO 301 Dešťová kanalizace

Cenová soustava ÚRS 2023-02

Datum: 27.11.2023

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
		"referenční výrobek Meadrin DM 2000, tři čističské kusy z toho jeden s nátrubkem" 26				
48	938902422	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN	m	20,00	520,44	10 408,80
49	899311114 R	Osazení poklopů s rámem do hmotnosti přes 150 kg	kus	1,00	3 714,65	3 714,65
50	552423202 R	atypické ocelové česle rozměr 1,5x1,0m, minz z pasoviny 0,50mm, mezery 50mm, proti zanášení propustku na stávající betonové čelo propustku" 1	kus	1,00	13 011,02	13 011,02

997-8 Přesun hmot a sutí

31 290,75

51	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	40,25	777,41	31 290,75
----	-----------	---	---	-------	--------	-----------

celkem

Kč

2 105 556,09

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Rosovice - chodník mezi obcemi Rosovice a Hořšiny - 2.etapa

Objekt : ON a VRN

Cenová soustava ÚRS 2023-02

Datum: 27.11.2023

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

153 282,88

1	011002000	Průzkumné práce při výstavbě-vytyčení sítí	soubor	2,00	13 011,02	26 022,04
		"před výstavbou a v průběhu stavby" 2				
2	011002000-1	Průzkumné práce při výstavbě - ručně kopané sondy pro určení sítí objem do 1 m3	soubor	3,00	3 382,87	10 148,61
3	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum rozbor zemin aktivní zóny	soubor	1,00	9 120,73	9 120,73
4	011314000	Průzkumné, geologické a projekční práce-archeologický průzkum	soubor	1,00	10 408,82	10 408,82
5	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,00	13 011,02	13 011,02
6	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,00	45 538,59	45 538,59
7	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,00	13 011,02	13 011,02
8	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	19 516,54	19 516,54
9	013294000-1	Dokumentace bez rozlišení-dílečná dokumentace	soubor	1,00	6 505,51	6 505,51
		"výrobní dokumentace (ocelové česle, kladecí plány šachet, úhly, žlaby apod."				

VRN3 Zařízení staveniště

9 031,47

10	030001000	Zařízení staveniště vč nákladů na provoz	soubor	1,00	9 031,47	9 031,47
----	-----------	--	--------	------	----------	----------

VRN4 Inženýrská činnost

11 147,85

11	043002000	Zkoušky a ostatní měření - hutní zkoušky	kus	3,00	3 715,95	11 147,85
----	-----------	--	-----	------	----------	-----------

VRN7 Provozní vlivy

10 408,82

12	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	soubor	1,00	10 408,82	10 408,82
		"zajišťuje zhotovitel " 1				

celkem

Kč

183 871,02

